# REGNBUEVÆNGET, SKANDERBORG

## Etageboliger



**30 UNGDOMSBOLIGER**

| | |
|---|---|
| Adresse: | Regnbuevænget, Skanderborg |
| Udført: | 22.10.2018 - 28.8.2019 |
| Projekttype: | Hovedentreprise |

Regnbuevænget er et relativt lille ungdomsboligprojekt bestående af 30 boliger, centralt placeret ved Skanderborg Station.

Projektet blev oprindeligt udbudt i hovedentreprise af to omgange. Ved begge licitationer viste projektet sig alt for dyrt i forhold til rammebeløbet. Herefter har JCN Bolig udarbejdet et projekt sammen med P+P Arkitekter og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen og her lykkedes vi i fællesskab med at indfri ønskerne til de økonomiske rammebetingelser.

Byggeriet er opført som altangangshus i 3 etager med en centralt placeret opgang med elevator. Med bærende lejlighedsskel i betonelementer og bagmure i facaden i porebeton. Byggeriet er skalmuret og har fladt tag med pap. Der er 24 enkeltboliger. og 6 dobbeltboliger.

**JCN Bolig udførte entrepriser:**
Elementmontage og tømrerentreprise

**Bygherre:**
Skanderborg Andels Boligforening

| | |
|---|---|
| Antal boliger: | 30 |
| Antal kvm.: | 1.204 |

**Arkitekt:**
P+P Arkitekter

**Ingeniør:**
Viggo Madsen Rådgivende Ingeniører

**Vi er specialister i boligbyggeri**







JCN BOLIG

Vi er specialister i boligbyggeri

Tlf. 9713 1916 · www.jcn-bolig.dk